



REPUBLICA DOMINICANA
Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la P. N.
SANTO DOMINGO ESTE

TODO POR LA PATRIA

FICHAS TECNICAS

COMPRA MENOR DIGEV-CCC-CP-2021-0031

DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar sus ofertas basándose en las Especificaciones Técnicas suministradas en los pliegos de condiciones del referido proceso.

Especificaciones técnicas

REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AULAS DE LOS TALLERES DE ENFERMERÍA, MASAJE CORPORAL, TÉCNICA DENTAL, ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, ARTES GRÁFICAS Y REFRIGERACIÓN DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS AULAS DE LOS TALLERES DE ENFERMERÍA DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE MICHES,

SAN JOSÉ DE LAS MATAS Y ARROYO BARRIL, SAMANÁ.

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AULAS DE LOS TALLERES DE ENFERMERÍA, MASAJE CORPORAL, TÉCNICA DENTAL, ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, ARTES GRÁFICAS Y REFRIGERACIÓN DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE. REPARACIÓN Y ADECUACIÓN AULA DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE MICHES. REPARACIÓN Y ADECUACIÓN AULA DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS. REPARACIÓN Y ADECUACIÓN AULA DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARROYO BARRIL, SAMANÁ.

DESCRIPCIÓN	TIEMPO MÁX. DE EJECUCIÓN
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AULAS DE LOS TALLERES DE ENFERMERÍA, MASAJE CORPORAL, TÉCNICA DENTAL, ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, ARTES GRÁFICAS Y REFRIGERACIÓN DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE; ASÍ COMO TAMBIÉN LAS AULAS DE LOS TALLERES DE ENFERMERÍA DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE MICHES, SAN JOSÉ DE LAS MATAS Y ARROYO BARRIL, SAMANÁ.	25 DÍAS

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF. AA. Y LA P.N.

COSTOS DIRECTOS			
Part.	Descripción	Unidad	Cantidad
1.00	TRABAJO PRELIMINAR		
1.01	Desmantelamiento de Plafón Existente (Incluye rieles de soporte), Aulas Nave # 3, segundo nivel	P.A.	1.00
1.02	Desmante de abanicos de techo, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	P.A.	1.00
1.03	Desmante de lámparas fluorescentes 2" X 4", Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	P.A.	1.00
1.04	Desmante de puertas y ventanas, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	P.A.	1.00
1.05	Desmante de puerta enrollable, Aulas Nave # 3, primer nivel	P.A.	1.00
1.06	Demolición de jambas de concreto en ventanas, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	P.A.	1.00
1.07	Demolición de muros de bloques de hormigón de 0.15 m, interior (17.45 m2), Aula de Masaje Corporal Nave # 3, segundo nivel	P.A.	1.00
1.08	Demolición de muros de bloques de hormigón de 0.15 m, interior (m2), Aula de Enfermería, Nave # 3, segundo nivel	P.A.	1.00
1.09	Demolición de muros de bloques de hormigón de 0.15 m, interior (m2), Aula de Diseño Grafico Nave # 3, primer nivel	P.A.	1.00
1.10	Demolición de meseta con recubrimiento en cerámica (m2), Aula de Técnico Dental Nave # 3, segundo nivel	P.A.	1.00
1.11	Demolición de meseta con recubrimiento en cerámica (m2), Aula de Diseño Grafico Nave # 3, primer nivel	P.A.	1.00
1.12	Demolición de muros de bloques de hormigón de 0.15 m, interior (m2), Aula de Electricidad Automotiz, Nave # 3, primer nivel	P.A.	1.00
1.13	Demolición para hueco de puerta y ventana, readecuación del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	P.A.	1.00
1.14	Demolición para hueco de puerta y ventana, readecuación del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	P.A.	2.00
1.15	Remoción de aparatos sanitarios (Inodoros y Lavamanos), Aula de Masaje Corporal, Nave #3, segundo nivel	P.A.	1.00
1.16	Remoción de cerámica de piso, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave #3, segundo nivel	P.A.	1.00
1.17	Remoción de cerámica en pared, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave #3, segundo nivel	P.A.	1.00
1.18	Replanteo general, readecuación del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	P.A.	1.00
1.19	Replanteo general, readecuación del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	P.A.	1.00
1.20	Replanteo general, readecuación del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	P.A.	1.00
1.21	Bote de escombros	P.A.	1.00
			SUB-TOTAL:
2.00	PLAFONES Y INSTALACIÓN DE SISTEMA DRYWALL		
2.01	Suministro e instalación de plafones vinil yeso (Incluye rieles de soporte), Aulas Nave # 3, segundo nivel	M ²	714.25
2.02	Suministro e instalación de plafones vinil yeso (Incluye rieles de soporte), construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	M ²	60.00
2.03	Suministro e instalación de plafones vinil yeso (Incluye rieles de soporte), readecuación del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	M ²	10.00
2.04	Suministro e instalación de techo en Sheetrock, Aulas Enfermería, Técnico Dental, Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	M ²	106.00
2.05	Suministro e Instalación de muro en Densglass, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave #3, segundo nivel	M ²	5.70

2.06	Suministro e Instalación de muro en Sheetrock, Aula de Masaje Corporal, Nave #3, segundo nivel	M ²	5.40
2.07	Suministro e Instalación de muro en Sheetrock, construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	M ²	112.00
2.08	Suministro e Instalación de muro en Sheetrock, construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	M ²	12.00
2.09	Suministro e Instalación de muro en Sheetrock, reconstrucción del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	M ²	12.00
2.10	Suministro e Instalación de muro Divisor en Sheetrock, construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	M ²	26.00
2.11	Suministro e Instalación de dintel en Sheetrock, Aula de Masaje Corporal y Aula de enfermería, Nave # 3, segundo nivel	M ²	40.60
2.12	Suministro e Instalación de meseta en Densglass, Aula Técnico Dental, Nave #3, segundo nivel	M ²	38.00

SUB-TOTAL:

3.00	MUROS		
3.01	Cierre de huecos de ventanas, bloques de hormigón de 0.15 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.40 m, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	M ²	26.00
3.02	Muro de 0.15 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.40 m, Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	M ²	10.44
3.03	Muro de 0.15 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.40 m, Aula Enfermería, Nave # 3, segundo nivel	M ²	13.47
3.04	Muro de 0.15 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.40 m, Mural Informativo, Nave # 3	M ²	1.30

SUB-TOTAL:

4.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
4.01	Masillado en muros interiores existentes, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	M ²	795.72
4.02	Pañete exterior en muros, Mural Informativo Nave # 3	M ²	10.44
4.03	Pañete exterior en muros, Fachada en Nave # 3	M ²	99.00
4.04	Pañete interior en muros, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	M ²	795.72
4.05	Fraguache en muros, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	M ²	806.16
4.06	Suministro y colocación de Impermeabilizante en muros, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	M ²	795.72

SUB-TOTAL:

5.00	TERMINACIÓN DE PISO		
5.01	Colocación de Porcelanato Contract Pearl (0.30m x 0.60m), Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	M ²	659.35
5.02	Colocación de Cerámica (0.60m x 0.60m), Construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	M ²	7.00
5.03	Colocación de Cerámica (0.60m x 0.60m), construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	M ²	7.00
5.04	Colocación de Cerámica (0.60m x 0.60m), reconstrucción del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	M ²	7.00
5.05	Colocación de zocalos (0.10m x 0.60m), Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	ML	235.13
5.06	Resane en pisos de concreto pulido, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	M ²	663.80

SUB-TOTAL:

6.00	TERMINACIÓN DE TECHO		
6.01	Suministro y colocación de Lona Asfáltica granulada, Espesor 3.5 mm, en techo de aluzinc, Aulas Nave # 3	M ²	342.66

SUB-TOTAL:

7.00	REVESTIMIENTOS		
7.01	Cerámica (0.25 m x 0.40 m), Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	M ²	22.92
7.02	Cerámica para meseta (0.15 m x 0.15 m), Aula Técnico Dental, Nave # 3, segundo nivel	M ²	40.00
7.03	Cerámica para cabinas (0.25 m x 0.40 m), Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	M ²	7.20

SUB-TOTAL:

8.00	PINTURA		
8.01	Pintura acrilica superior en muros interiores, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	M ²	806.16
8.02	Pintura acrilica superior en muros exteriores, Fachada Nave # 3, primer y segundo nivel	M ²	694.34
8.03	Pintura acrilica superior en muros para base, Construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	M ²	138.00
8.04	Pintura acrilica superior en muros para base, construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	M ²	26.00
8.05	Pintura acrilica superior en muros para base, reconstrucción del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	M ²	29.70
8.06	Pintura acrilica superior en muros interiores, Construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	M ²	138.00
8.07	Pintura acrilica superior en muros interiores, construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	M ²	26.00
8.08	Pintura acrilica superior en muros interiores, reconstrucción del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	M ²	29.70
8.09	Pintura esmalte negro en escalera y perfiles metálicos, Aulas Nave # 3	P.A.	1.00
8.10	Pintura conductiva en techo, color grafito, Aulas Nave # 3, primer nivel	M ²	371.52

SUB-TOTAL:

9.00	PUERTAS Y VENTANAS		
9.01	Puerta de madera preciosa, con paneles de cristales frosteados, jambas ext/int. (Incluye brazo hidraulico y llavin), Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	1.00
9.02	Puerta comercial tradicional (0.90 m x 2.10m), perfilera negra, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	UD	11.00
9.03	Puerta comercial tradicional (0.90 m x 2.10m), perfilera negra, Construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	UD	2.00
9.04	Puerta comercial tradicional (0.90 m x 2.10m), perfilera negra, construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	UD	1.00
9.05	Puerta comercial tradicional (0.90 m x 2.10m), perfilera negra, reconstrucción del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	UD	1.00
9.06	Ventanas Corredizas de Aluminio y Vidrio Bronce Liso, perfilera negra, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	P ²	724.00
9.07	Ventanas Corredizas de Aluminio y Vidrio Bronce Liso, perfilera negra, Construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	UD	1.00
9.08	Ventanas Corredizas de Aluminio y Vidrio Bronce Liso, perfilera negra, reconstrucción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	UD	1.00
9.09	Ventanas Corredizas de Aluminio y Vidrio Bronce Liso, perfilera negra, readecuación del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	UD	1.00
9.10	Paño fijo para laterales en puertas comerciales, perfilera negra, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	P ²	75.00
9.11	Reparación y mantenimiento en puertas existentes, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	P.A.	1.00
9.12	Mampara con paño fijo y perfil de aluminio negro, Aula Técnico Dental, Nave #3, Segundo Nivel	P ²	34.00
9.13	Fachada de cristal templado 3/8", con perfil de aluminio negro, Aula de Enfermeria, Nave # 3, segundo nivel	P ²	131.00
9.14	Fachada de cristal templado 3/8", con perfil de aluminio negro, Aula de Farmacia, Nave # 3, segundo nivel	P ²	84.00

SUB-TOTAL:

10.00	HERRAJE		
10.01	Reparación de huellas y descanso en escalera, Aulas Nave # 3	P.A.	1.00

11.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
11.01	Salida para tomacorriente 110w, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	UD	70.00
11.02	Salida para tomacorriente 110w, Construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	UD	3.00
11.03	Salida para tomacorriente 110w, construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	UD	3.00
11.04	Salida para tomacorriente 110w, readecuación del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	UD	3.00
11.05	Salida para interruptor modular simple, color blanco, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	UD	3.00
11.06	Salida para interruptor modular doble, color blanco, Aulas Nave # 3, primer y segundo nivel	UD	5.00
11.07	Salida para interruptor modular simple, color blanco, Construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	UD	2.00
11.08	Salida para interruptor modular simple, color blanco, construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	UD	2.00
11.09	Salida para interruptor modular simple, color blanco, readecuación del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	UD	2.00
11.10	Salida para interruptor modular triple , color blanco, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	12.00
11.11	Salida para luminaria panel LED 2" x 2" de plafón, Aulas Nave # 3, segundo nivel	UD	94.00
11.12	Salida para luminaria panel LED 2" x 4" de superficie, Aulas Nave # 3, primer nivel	UD	84.00
11.13	Salida para luminaria panel LED 2" x 4" de superficie, Construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	UD	2.00
11.14	Salida para luminaria panel LED 2" x 4" de superficie, construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	UD	2.00
11.15	Salida para luminaria panel LED 2" x 4" de superficie, readecuación del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	UD	2.00
11.16	Salida para luminaria empotrable LED 6w redondo, en facia Aula de Masaje Corporal, Baño Aula de Masaje Corporal, Aula de enfermería y Técnico Dental, Nave # 3, segundo nivel	UD	54.00
11.17	Salida para luminaria indirecta LED, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	3.00
11.18	Salida para luminaria spotlight de 3 luces negras, 10w, Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	3.00
11.19	Suminito e Instalación de regitros eléctrico, Construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	UD	1.00
11.20	Suminito e Instalación de regitros eléctrico, construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	UD	1.00
11.21	Suminito e Instalación de regitros eléctrico, readecuación del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	UD	1.00
11.22	Reordenamiento eléctrico, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	P.A.	1.00

SUB-TOTAL:

12.00 INSTALACIÓN SANITARIA			
12.01	Lavamano con mueble (incluye mezcladora), Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	1.00
12.02	Lavamano sobre cubierta (incluye mezcladora), Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	4.00
12.03	Lavamano quirúrgico en Acero Inoxidable instalado en pared de una llave y válvula de accionamiento de rodillas, Aula de Enfermería, Nave # 3, segundo nivel	UD	1.00
12.04	Lavamano quirúrgico en Acero Inoxidable instalado en pared de una llave y válvula de accionamiento de rodillas, Construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	UD	1.00
12.05	Lavamano quirúrgico en Acero Inoxidable instalado en pared de una llave y válvula de accionamiento de rodillas, construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	UD	1.00

12.06	Lavamano quirúrgico en Acero Inoxidable instalado en pared de una llave y válvula de accionamiento de rodillas, readecuación del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	UD	1.00
12.07	Inodoro de una pieza, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	1.00
12.08	Cabina de baño, con puerta corrediza , Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	1.00
12.09	Ducha de baño, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	1.00
12.10	Desague de piso 2" con parrilla acero inoxidable, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	2.00
12.11	Suministro e Instalación de tubería de agua potable 3/4" PVC SCH (incluye movimiento de tierra), Construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de Miches	ML	3.50
12.12	Suministro e Instalación de tubería de agua potable 3/4" PVC SCH (incluye movimiento de tierra), construcción del laboratorio de enfermería en el Municipio de San José De Las Matas	ML	3.50
12.13	Suministro e Instalación de tubería de agua potable 3/4" PVC SCH (incluye movimiento de tierra), readecuación del laboratorio de enfermería en la Provincia de Samaná	ML	6.50
12.14	Suministro e Instalación de tubería de agua potable 3/4" PVC SCH, Aula Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	ML	8.30
12.15	Suministro e Instalación de tubería descarga Ø 2" PVC SCH, Aula Masaje Corporal, Enfermería, Técnico Dental, Nave # 3, segundo nivel	UD	6.00
12.16	Traslado de tubería de arrastre Ø 1/2" de presión, Red de agua potable, Aula de Técnico Dental, Lab. Enfermería, Baño Masaje corporal, Nave # 3, segundo nivel	P.A.	1.00
12.17	Traslado de tubería de desagüe 2", Aula de Técnico Dental, Lab. Enfermería, Baño Masaje corporal, Nave # 3, segundo nivel	P.A.	1.00
SUB-TOTAL:			
13.00	INSTALACIÓN DE GAS		
13.01	Instalación de tubería de gas, Aula de Técnico Dental, Nave # 3, segundo nivel	P.A.	1.00
SUB-TOTAL:			
14.00	JARDINERIA		
14.01	Jardinera con Palmas areca	P.A.	1.00
14.02	Jardinera con Fittonia	P.A.	1.00
14.03	Maceteros con palmas naturales	UD	10.00
SUB-TOTAL:			
15.00	MISCELANEOS		
15.01	Banner (1.22 m x 0.61 m) en pvc con separadores, Aulas de Informativa edf., Administrativo, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	UD	65.00
15.02	Meseta, granito negro san gabriel, Aula Masaje Corporal, Nave # 3	M2	4.50
15.03	Espejos, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	1.00
15.04	Dispensadores de papel, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	1.00
15.05	Dispensadores de jabón, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	1.00
15.06	Papeleras en cabinas, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	1.00
15.07	Accesorios para baño, Baño Aula de Masaje Corporal, Nave # 3, segundo nivel	UD	1.00
15.08	Suministro e Instalación de rieles y accesorios para cortinas, Aula Masaje Corporal y Enfermería, Nave #3, segundo nivel	P.A.	1.00
15.09	Suministro y colocación de cortinas Hospitalarias, Aula Masaje Corporal y Enfermería, Nave #3, segundo nivel	P.A.	1.00
15.10	Suministro y colocación de papel tapiz, Aula Masaje Corporal, Nave #3, segundo nivel	P.A.	1.00
15.11	Suministro y colocación de follaje artificial, Aula Masaje Corporal, Nave #3, segundo nivel	P.A.	1.00

15.12	Suministro y colocación piso sport black and white 6mm x 1m x 10m, Aula Masaje Corporal, Nave #3, segundo nivel	P.A.	1.00
			SUB-TOTAL:
16.00	LIMPIEZA		
16.01	Limpieza continua y final, Aulas Nave #3, primer y segundo nivel	P.A.	1.00
			SUB-TOTAL:
SUB -TOTAL COSTOS DIRECTOS			
COSTOS INDIRECTOS			
	Dirección Técnica	10.00%	
	Gastos Administrativos	4.00%	
	Seguros y Fianzas	3.00%	
	CODIA	0.10%	
	Transporte	3.50%	
	Imprevisto	5.00%	
	Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00%	
	ITBIS (Dirección Técnica)	18.00%	
SUB -TOTAL COSTOS INDIRECTOS			

NOTA: La visita y levantamiento para las diferentes Escuelas Vocacionales será de la siguiente manera:

- a) Visita y levantamiento **Escuela Vocacional de Santo Domingo Este:**
Martes 9/11/2021, desde las 10:00am hasta las 03:00pm.
- b) Visita y levantamiento **Escuela Vocacional de Miches:**
Miércoles 10/11/2021, desde las 10:00am hasta las 03:00pm.
- c) Visita y levantamiento **Escuela Vocacional de Arroyo Barril, Samaná:**
Jueves 11/11/2021, desde las 10:00am hasta las 03:00pm.
- d) Visita y levantamiento **Escuela Vocacional de San José de las Matas:**
Viernes 12/11/2021, desde las 10:00am hasta las 03:00pm.

Visitas son obligatorias, llenar formulario de visitas adjunto


L.C. SAN FAMILIA DIAZ
 Capitan Contador, ERD
 Sub-Director de Compras, DIGEV.

