



REPUBLICA DOMINICANA  
Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la P. N.  
SANTO DOMINGO ESTE  
TODO POR LA PATRIA

**FICHAS TECNICAS**

**COMPRA MENOR DIGEV-CCC-CP-2022-0009**

**DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO**

*Los Oferentes/Proponentes deberán presentar sus ofertas basándose en las Especificaciones Técnicas suministradas en los pliegos de condiciones del referido proceso.*

**Especificaciones técnicas**

**PROYECTO: READECUACIÓN INTERIOR DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 7  
ESCUELA VOCACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS**

**PRESUPUESTO MODELO**

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>LOTE 1 PRIMER NIVEL COCINA Y COMEDOR</b>						
<b>PRELIMINARES</b>						
a.-	Desmante plafón	257.80	m2			
b.-	Bote de escombros	3.00	ud			
c.-	Desmante y reinstalación de puertas	5.00	ud			
<b>RECEPCIÓN</b>						
a.-	Cambio de giro de escalera de hormigón (Incluye huellas y contrahuellas)	2.00	ud			
b.-	Suministro y colocación de muro cortina con perfilera metálica y vidrio fijo de 3/8'' (h=3.07 m)	44.45	m2			

c.-	Suministro de puerta de vidrio templada flotante (2.00 x 1.00 m)	2.00	ud			
d.-	Suministro de ventana corrediza con perfilera metálica (2.00 x 1.10 m)	4.40	m2			
<b>COMEDOR</b>						
a.-	Replanteo de muros con epóxico	1.00	pa			-
b.-	Suministro e instalación de plafond metálico en Comedor de Oficiales Superiores	34.08	m2			
c.-	Suministro y colocación de plafond metálico en Comedor General	229.76	m2			
d.-	Suministro e instalación de muro de sheetrock en la entrada de Baño	9.88	m2			
e.-	Suministro y colocación de zócalos de goma de pisos	22.00	pl			
f.-	Suministro y aplicación de 1ra mano de pintura blanca	282.81	m2			
g.-	Suministro y aplicación de 2da mano de pintura semigloss	282.81	m2			
h.-	Suministro e instalación de planchas PVC en pared	6.09	ml			
i.-	Suministro de lámparas 2x4 Led	16.00	ud			
j.-	Canalización eléctrica empotrada para abanicos de pared	5.00	ud			
k.-	Canalización eléctrica empotrada para interruptores	4.00	ud			
<b>BAÑOS</b>						
a.-	Demolición de muro	25.50	m2			
b.-	Suministro y colocación de muros de 0.15 m	24.50	m2			
c.-	Desmante de aparatos sanitarios y lavamanos	10.00	ud			
d.-	Desmante de cerámica de pared	82.65	m2			
e.-	Desmante de cerámica y torta de piso	21.85	m2			
f.-	Suministro e instalación de plafond PVC 2x2''	21.85	m2			
g.-	Suministro e instalación de orinal de pared	1.00	ud			
h.-	Suministro e instalación de inodoro blanco	4.00	ud			
i.-	Suministro e instalación de lavamanos completos	4.00	ud			
j.-	Suministro e instalación de granito natural tope lavamanos	3.00	m2			
k.-	Suministro y colocación de cerámica de pared	85.65	m2			
l.-	Suministro y colocación de cerámica de piso antideslizante	24.43	m2			
m.-	Suministro de espejo	4.00	ud			
n.-	Suministro e instalación de rejilla de piso	4.00	ud			
o.-	Resane de paredes por remoción de tubería	1.00	pa			
p.-	Confección de Área de Limpieza	1.00	pa			
q.-	Suministro de tuberías y piezas	1.00	pa			
r.-	Suministro de accesorios	1.00	pa			
s.-	Mano de obra plomería	1.00	pa			

t.-	Movimiento de materiales	1.00	pa			
u.-	Suministro e instalación de ventanas en P65 blancas	1.08	m2			
v.-	Suministro e instalación de puerta de baño en PVC	6.00	ud			
w.-	Suministro e instalación de divisiones de baño en PVC	2.00	ud			
x.-	Suministro e instalación de puerta polimetal blanca lisa	2.00	ud			
y.-	Suministro e instalación de puerta de vidrio templado	2.00	ud			
z.-	Suministro e instalación de lampara LED 2x2''	6.00	ud			
z1.-	Canalización eléctrica empotrada para interruptores	4.00	ud			
z2.-	Suministro de hueco para extractor	2.00	ud			
z3.-	Suministro y colocación de extractor de aire	2.00	ud			
						-
<b>COCINA</b>						
a.-	Desmante de cerámica de pared	63.10	m2			
b.-	Desmante de fregadero	2.00	ud			
c.-	Suministro y colocación de cerámica de pared (h=2.10 m)	91.00	m2			
d.-	Suministro e instalacion de plafond PVC 2x2 Área de fregadero	9.25	m2			
e.-	Suministro e instalación de granito natural en tramos	4.76	m2			
f.-	Confección de fregadero elevado en hormigón	1.00	pa			
g.-	Suministro de fregadero y mezcladora	1.00	pa			
h.-	Materiales de plomería	1.00	pa			
i.-	Mano de obra plomería	1.00	pa			
j.-	Fabricación e instalación de gabinetes aéreos en MDF hidrófugo y terminación en pintura automotriz generales 16 pies lineales	32.00	pl			
k.-	Suministro e instalación de lampara LED 2x4''	7.00	ud			
l.-	Suministro y aplicación de 1ra mano de pintura blanca	88.00	m2			
m.-	Suministro y aplicación de 2da mano de pintura semigloss	88.00	m2			
						-
<b>MISCELÁNEOS</b>						
a.-	Limpieza continua y final	1.00	pa			

LOTE II SEGUNDO NIVEL PABELLON DE OFICIALES Y CUARTEL ALISTADOS						
<b>PRELIMINARES</b>						
a.-		15.00	ud			
b.-	Bote de escombros	1.50	ud			
c.-	Desmante y reinstalación de puertas	6.00	ud			
						-
<b>DORMITORIO #1</b>						
a.-	Ranurado de superficies para empotrar tuberías	1.00	pa			
b.-	Resane de superficies	1.00	pa			
c.-	Replanteo de muros con epóxico	1.00	pa			
d.-	Suministro y colocación de muros de 0.10 m	39.15	m2			
e.-	Suministro de losa de techo en lockers de hormigón armado acero 3/8, e=0.10m	15.75	m2			
f.-	Suministro de pañete interior /exterior en lockers	62.80	m2			
g.-	Suministro y colocación de fraguache en superficies de hormigón	23.42	m2			
h.-	Suministro de pañete en techo de lockers	18.63	m2			
i.-	Confección de mochetas	62.06	ml			
j.-	Confección de cantos	108.64	ml			
k.-	Suministro de repisa en hormigón de piso en porcelanato en lockers	1.18	m3			
l.-	Suministro e instalación de ventanas en P65 blancas	12.49	m2			
m.-	Suministro e instalación de porcelanato para pisos	165.88	m2			
n.-	Suministro y colocación de zócalos de pisos	71.56	ml			
o.-	Suministro e instalación de puertas de polimetálico	2.00	ud			
p.-	Suministro y aplicación de 1ra mano de pintura blanca	132.92	m2			
q.-	Suministro y aplicación de 2da mano de pintura semigloss	132.92	m2			
r.-	Subida de materiales	1.00	pa			
s.-	Suministro y instalación de tomacorrientes	8.00	ud			
t.-	Suministro e instalación de lámpara LED 2x4 tipo plafón	20.00	ud			
u.-	Desmante y reinstalación eléctrica de abanicos de techo	9.00	ud			
v.-	Suministro e instalación de plafond metálico	166.70	m2			
						-
<b>BAÑO DEL DORMITORIO #1</b>						
a.-	Suministro e instalación de muros de 0.10m, h=0.40m	2.76	m2			
b.-	Suministro y colocación de fibra cementicia	26.50	m2			
c.-	Suministro e instalación de cerámica de pared	89.34	m2			

d.-	Suministro e instalación de cerámica de piso antideslizante	18.80	m2			
e.-	Suministro e instalación de puertas de baños en PVC	4.00	ud			
f.-	Suministro e instalación de división en orinales en PVC	2.00	ud			
g.-	Suministro e instalación de ventanas en P65 blancas	0.72	m2			
h.-	Suministro de orinal blanco	2.00	ud			
i.-	Suministro de inodoro blanco	3.00	ud			
j.-	Suministro de mezcladora para duchas	3.00	ud			
k.-	Suministro de rejillas de pisos	5.00	ud			
l.-	Suministro e instalación de lavamanos completos	2.00	ud			
m.-	Suministro e instalación de granito natural tope lavamanos	1.60	m2			
n.-	Suministro de espejo	2.00	ud			
o.-	Resane de paredes por remoción de tuberías	1.00	pa			
p.-	Confección de Área de Limpieza	1.00	pa			
q.-	Suministro de piezas y tuberías	1.00	pa			
r.-	Mano de obra plomería	1.00	pa			
s.-	Subida de materiales	1.00	pa			
t.-	Suministro e instalación de paño fijo y puerta de vidrio templado para ducha (1.00x1.65 m)	3.00	pa			
u.-	Suministro e instalación de puerta polimetal blanca lisa	1.00	ud			
v.-	Suministro e instalación de plafond PVC 2x2 (Baño)	18.80	m2			
w.-	Suministro y instalación de tomacorrientes	1.00	ud			
x.-	Suministro e instalación de lámpara LED 2x2 tipo plafón	3.00	ud			
z.-	Suministro de hueco para extractor	2.00	ud			
z1.-	Suministro y colocación de extractor de aire	2.00	ud			
						-

### DORMITORIO #2

a.-	Ranurado de superficies para empotrar tuberías	1.00	pa			
b.-	Resane de superficies	1.00	pa			
c.-	Replanteo de muros con epóxico	1.00	pa			
d.-	Suministro y colocación de muros de 0.10 m	10.78	m2			
e.-	Suministro de losa de techo en lockers de hormigón armado acero 3/8, e=0.10m	5.89	m2			
f.-	Suministro de pañete interior /exterior en lockers	23.71	m2			
g.-	Suministro y colocación de fraguache en superficies de hormigón	26.81	m2			
h.-	Suministro de pañete en techo de lockers	10.71	m2			
i.-	Confección de mochetas	21.65	ml			
j.-	Confección de cantos	44.00	ml			
k.-	Suministro de repisa en hormigón de piso en porcelanato en lockers	0.54	m3			
l.-	Suministro e instalación de ventanas en P65 blancas	4.55	m2			
m.-	Suministro e instalación de porcelanato para pisos	95.30	m2			

o.-	Suministro y colocación de zócalos de pisos	46.20	ml			
p.-	Suministro e instalación de puertas de polimetal	2.00	ud			
q.-	Suministro y aplicación de 1ra mano de pintura blanca	113.35	m2			
r.-	Suministro y aplicación de 2da mano de pintura semigloss	113.35	m2			
t.-	Subida de materiales	1.00	pa			
u.-	Suministro e instalación de lámpara LED 2x4 tipo plafón	10.00	ud			
w.-	Desmante y reinstalación eléctrica de abanicos de techo	6.00	ud			
x.-	Suministro e instalación de plafond metálico	86.65	m2			
						-
<b>BAÑO DEL DORMITORIO #2</b>						
a.-	Desmante de aparatos sanitarios y lavamanos	6.00	ud			
b.-	Suministro e instalación de muros de 0.10m, h=0.40m	1.50	m2			
c.-	Suministro y colocación de fibra cementicia	14.50	m2			
d.-	Suministro e instalación de cerámica de pared	61.96	m2			
e.-	Suministro e instalación de cerámica de piso antideslizante	14.25	m2			
f.-	Suministro e instalación de puertas de baños en PVC	4.00	ud			
g.-	Suministro e instalación de división en orinales en PVC	2.00	ud			
h.-	Suministro e instalación de ventanas en P65 blancas	1.32	m2			
i.-	Suministro de orinal blanco	2.00	ud			
j.-	Suministro de inodoro blanco	3.00	ud			
k.-	Suministro de mezcladora para duchas	2.00	ud			
l.-	Suministro de rejillas de pisos	5.00	ud			
m.-	Suministro e instalación de lavamanos completos	1.00	ud			
n.-	Suministro e instalación de granito natural tope lavamanos	0.86	m2			
o.-	Suministro de espejo	1.00	ud			
p.-	Resane de paredes por remoción de tuberías	1.00	pa			
q.-	Confeción de Área de Limpieza	1.00	pa			
r.-	Suministro de piezas y tuberías	1.00	pa			
s.-	Mano de obra plomería	1.00	pa			
t.-	Subida de materiales	1.00	pa			
u.-	Suministro e instalación de paño fijo y puerta de vidrio templado para ducha (0.82x1.65)	2.00	ud			
v.-	Suministro e instalación de puerta polimetal blanca lisa	1.00	ud			
w.-	Suministro e instalacion de plafond PVC 2x2 (Baño)	12.96	m2			
x.-	Suministro e instalación de lámpara LED 2x2 tipo plafón	2.00	ud			
y.-	Suministro de hueco para extractor	1.00	ud			
z.-	Suministro y colocación de extractor de aire	1.00	ud			
						-

**DORMITORIO #3**

a.-	Ranurado de superficies para empotrar tuberías	1.00	pa			-
b.-	Resane de superficies	1.00	pa			-
c.-	Suministro e instalación de porcelanato para pisos	19.05	m2			-
d.-	Suministro y colocación de zócalos de pisos	18.50	ml			-
e.-	Suministro e instalación de puertas de polimetal	1.00	ud			-
f.-	Suministro y aplicación de 1ra mano de pintura blanca	46.44	m2			-
g.-	Suministro y aplicación de 2da mano de pintura semigloss	46.44	m2			-
h.-	Subida de materiales	1.00	pa			-
i.-	Suministro e instalación de lámpara LED 2x4 tipo plafón	3.00	ud			-
j.-	Desmante y reinstalación eléctrica de abanicos de techo	1.00	ud			-
k.-	Suministro e instalación de plafond metálico	17.20	m2			-
						-
						-

**BAÑO DEL DORMITORIO #3**

a.-	Desmante de aparatos sanitarios y lavamanos	3.00	ud			
b.-	Desmante de cerámica de pared	20.91	m2			
c.-	Desmante de cerámica y torta de piso	3.70	m2			
d.-	Suministro y colocación de fibra cementicia	4.50	m2			
e.-	Suministro e instalación de plafond PVC 2x2''	3.70	m2			
f.-	Suministro e instalación de inodoro blanco	1.00	ud			
g.-	Suministro e instalación de lavamanos completos con pedestal	1.00	ud			
h.-	Suministro y colocación de cerámica de pared	23.00	m2			
i.-	Suministro y colocación de cerámica de piso antideslizante	4.20	m2			
j.-	Suministro de espejo	1.00	ud			
k.-	Suministro e instalación de rejilla de piso	2.00	ud			
l.-	Suministro de tuberías y piezas	1.00	pa			
m.-	Mano de obra plomería	1.00	pa			
n.-	Movimiento de materiales	1.00	pa			
o.-	Suministro e instalación de puerta polimetal blanca lisa	1.00	ud			
p.-	Suministro e instalación de lampara LED 2x2''	1.00	ud			
q.-	Suministro de hueco para extractor	1.00	ud			
r.-	Suministro y colocación de extractor de aire	1.00	ud			
						-
						-
	<b>MISCELÁNEOS</b>					
a.-	Limpieza continua y final	1.00	pa			





